

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		REMONT KONSTRUKCJI WIEŻBY I PODŁOGI STRYCHU			
1 d.1	NNRNKB 202 0535-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach - ROZBIÓRKA, R=0,7	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		45,96	m2	45,960	
				RAZEM	45,960
3 d.1	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2		
		51,93	m2	51,930	
				RAZEM	51,930
4 d.1	KNR 19-01 0634-04	Odgrybianie belek i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 25 m2	m2		
		20,74	m2	20,740	
				RAZEM	20,740
5 d.1	KNR 19-01 0621-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej	m2		
		51,93	m2	51,930	
				RAZEM	51,930
6 d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
7 d.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - MATA WŁOCHATA	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
9 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		45,96	m2	45,960	
				RAZEM	45,960
2		TYNKI ZEWNĘTRZNE			
10 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		76,09	m2	76,090	
				RAZEM	76,090
11 d.2	KNR 19-01 0801-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		76,09	m2	76,090	
				RAZEM	76,090
12 d.2	KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm	m		
		46,6	m	46,600	
				RAZEM	46,600
13 d.2	KNR 19-01 0819-08	Profile ciągnięte zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Krotność = 2	m		
		17,5	m	17,500	
				RAZEM	17,500
14 d.2	KNR AT-26 0102-06	Impregnacja przeciwsolna natryskowa	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		94,73	m2	94,730	
				RAZEM	94,730
15 d.2	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m2		
		94,73	m2	94,730	
				RAZEM	94,730
16 d.2	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2		
		94,73	m2	94,730	
				RAZEM	94,730
17 d.2	KNR 2-02 0825-03	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej mineralnej grubości 3 mm na ścianach	m2		
		94,73	m2	94,730	
				RAZEM	94,730
18 d.2	KNR 2-02 1505-10 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania Na wysokości 5 - 10 m.	m2		
		94,73	m2	94,730	
				RAZEM	94,730
19 d.2	KNR 2-02 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m	m2		
		214,20	m2	214,200	
				RAZEM	214,200
20 d.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)			